科技路直线、曲线及转角表

云龙镇工业园区道路二期工程

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值 (m)							曲线主点桩号					直线长度及方向			备注
	N (X)	E (Y)			半径	缓和曲线长度	缓和曲线参数	切线长度	曲线长度	外距	校正值	第一缓和曲线	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和曲线	直线段长 (m)	交点间距(m)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BP	93774.642	609529.823	K0+000																	
																	540.606	540.606	76° 03′ 13.1″	
JD1	93904.935	610054.493	K0+540.606	0° 17′ 58.8″ (Z)	0								K0+540.606	K0+540.606	K0+540.606					
																	326.692	409.603	75° 45′ 14.3″	
JD2	94005.733	610451.500	K0+950.209	30° 53′ 53.9″ (Y)	300			82.91	161.78	11.25	4.04		K0+867.298	K0+948.190	K1+029.082					
																	97.749	180.660	106° 39′ 08.2″	
EP	93953.962	610624.583	K1+126.831																	

编制:　　复核:　　审核: