# 采石路直线、曲线及转角表

云龙镇工业园区道路二期工程



| 交点号 | 交点坐标 | | 交点桩号 | 转角值 | 曲线要素值 (m) | | | | | | | 曲线主点桩号 | | | | | 直线长度及方向 | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N (X) | E (Y) | | | 半径 | 缓和曲线长度 | 缓和曲线参数 | 切线长度 | 曲线长度 | 外距 | 校正值 | 第一缓和曲线 | 第一缓和曲线终点或圆曲线起点 | 曲线中点 | 第二缓和曲线起点或圆曲线终点 | 第二缓和曲线 | 直线段长 (m) | 交点间距(m) | 计算方位角 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| BP | 94109.047 | 610251.607 | K0+000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 135.358 | 152.589 | 153° 53′ 19.1″ | |
| JD1 | 93972.031 | 610318.764 | K0+152.589 | 19° 33′ 10.3″ (Y) | 100 | | | 17.23 | 34.13 | 1.47 | 0.34 | | K0+135.358 | K0+152.421 | K0+169.484 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 139.665 | 156.896 | 173° 26′ 29.4″ | |
| EP | 93816.163 | 610336.684 | K0+309.149 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

编制:　　复核:　　审核: