



预埋管、预留孔一览表

D ₁ 预埋PVC管φ63	管底标高-0.6m
D ₂ 预埋PVC管φ110	管底标高: -0.60
D ₃ 预埋PVC管φ110	管底标高: -0.50m
D ₄ 预埋PVC管φ110	管底标高: -1.00m
D ₅ 预埋PVC管φ200	管底标高: -0.30m
D ₆ 预埋镀锌钢套管φ63	管底标高: -0.35m
D ₇ 预埋PVC管φ160	管底标高: -4.0m

一体化折流生物滤池布置图

(1:50)

工程名称				阶段	
富顺县中医院污水处理工程				图号	
所别		工程负责人	工程负责	比例	
审定	审定人	设计	设计人	日期	
审核	审核人	专业负责人	专业负责		
校对	校对入	制图	制图人	本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围	