


预埋套管、预留孔一览表

D ₁ 预埋镀锌钢套管D300	管底标高: -1.2m,具体由医院进水管标高确定
D ₂ 预埋PVC管φ160	管底标高: -1.20m, 具体标高由医院进水管确定
D ₃ 预埋PVC管φ63	管底标高: -0.60m
D ₄ 预埋PVC线管φ50	管底标高: -0.50m
D ₅ 预埋PVC管φ110	管底标高: -0.60m
D ₆ 预埋镀锌钢套管φ110	管底标高: -0.50m
D ₇ 预埋PVC线管φ50	管底标高: -0.34,0m
D ₈ 预埋PVC管φ160	管底标高: -0.360m
D ₉ 预埋PVC管φ160	管底标高: -0.370m
D10 预埋PVC管φ200	管底标高: -0.30m
D11 预埋PVC管φ63	管底标高: -0.35m



调节池预埋管图
(1:50)

富顺县中医院污水处理工程				阶段	
工程名称			工程负责	图号	
设计			设计人	比例	
审核			审核人	日期	
校对			校对人	本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围	